Приложение №1
к уведомлению о налогообложении НДС с 01.01.2026
стоимости услуг управления Зданием
(исх. от 22.12.2025 №б/н)

Состав работ по управлению нежилым (административно-производственным) зданием, расположенного по адресу: 620133, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Луначарского, соор. 31, с периодичностью выполнения и стоимостью, действующий с 01.01.2026

Наименование работ и услуг	Периодичность выполнения работ и оказания услуг	Стоимость услуги (руб. мес)	Общая площадь объекта, кв.м.	Стоимость за 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц)
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) нежилого здания				
1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:	Итого по разделу	23 984,88	30 052,2	0,80
проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;	2 раза в год	5 914,08		
при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;	по мере необходимости	По доп. смете		
проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности;	2 раза в год	18 070,80		
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:	Итого по разделу	27 599,04	30 052,2	0,92
проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;	1 раз в месяц	5 695,04		
проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;	1 раз в месяц	5 695,04		
контроль за состояние дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.	1 раз в месяц	16 208,96		
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен нежилого здания:	Итого по разделу	11 390,08	30 052,2	0,38
выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами;	2 раза в год	5 695,04		
выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных камней;	2 раза в год	5 695,04		
в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. Оформление заявки на капитальный ремонт, организация кап. ремонта, ведение кап. ремонта с помощью подрядных организаций или собственными силами, но за счет собственника.	по мере необходимости	По доп. смете		
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий нежилого здания:	Итого по разделу	17 085,12	30 052,2	0,57
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний;	2 раза в год	5 695,04		
выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в нежилых зданиях с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона;	2 раза в год	5 695,04		
проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);	2 раза в год	5 695,04		
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Оформление заявки на капитальный ремонт, организация кап. ремонта, ведение кап. ремонта с помощью подрядных организаций или собственными силами, но за счет собственника.	по мере необходимости	По доп. смете		
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов нежилого здания:	Итого по разделу	5 695,04	30 052,2	0,19
выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали;	2 раза в год	5 695,04		
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Оформление заявки на капитальный ремонт, организация кап. ремонта, ведение кап. ремонта с помощью подрядных организаций или собственными силами, но за счет собственника.	по мере необходимости	По доп. смете		
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий нежилых зданий;	2 раза в год	4 380,80	30 052,2	0,15
7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш нежилых зданий:	Итого по разделу	103 934,48	30 052,2	3,46
проверка кровли на отсутствие протечек;	2 раза в год	5 695,04		
проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;	2 раза в год	5 695,04		
выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, водоотводящих устройств, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока;	2 раза в год	5 695,04		
проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;	один раз в месяц	38 879,60		
проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;	один раз в неделю	42 274,72		

проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей;	2 раза в год	5 695,04		
при выявлении нарушений, приводящих к протечкам - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Оформление заявки на капитальный ремонт, организация кап. ремонта, ведение кап. ремонта с помощью подрядных организаций или собственными силами, но за счет собственника.	немедленно	По доп. смете		
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц нежилого здания:	Итого по разделу	11 390,08	30 052,2	0,38
выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;	2 раза в год	5 695,04		
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит *с* несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в нежилых зданиях с железобетонными лестницами;	2 раза в год	5 695,04		
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; Оформление заявки на капитальный ремонт, организация кап. ремонта, ведение кап. ремонта с помощью подрядных организаций или собственными силами, но за счет собственника.	по мере необходимости	По доп. смете		
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов нежилых зданий:	Итого по разделу	28 475,20	30 052,2	0,95
выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами;	2 раза в год	5 695,04		
контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в нежилое здание (домовые знаки и т.д.);	2 раза в год	5 695,04		
выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений;	2 раза в год	5 695,04		
контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание и в подвалы;	2 раза в год	5 695,04		
контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики), ограничителей хода дверей (остановы);	2 раза в год	5 695,04		
очистка фасада нежилого здания от самовольных рисунков и т.п.;	по мере необходимости	По доп. смете		
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Оформление заявки на капитальный ремонт, организация кап. ремонта, ведение кап. ремонта с помощью подрядных организаций или собственными силами, но за счет собственника.	по мере необходимости	По доп. смете		
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в нежилом здании:	Итого по разделу	5 695,04	30 052,2	0,19
выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;	2 раза в год	5 695,04		
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Оформление заявки на капитальный ремонт, организация кап. ремонта, ведение кап. ремонта с помощью подрядных организаций или собственными силами, но за счет собственника.	по мере необходимости	По доп. смете		
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки нежилого здания - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.	2 раза в год	4 271,28	30 052,2	0,14
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в нежилом здании:	Итого по разделу	4 271,28	30 052,2	0,14
проверка состояния основания и поверхностного слоя;	2 раза в год	4 271,28		
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Оформление заявки на капитальный ремонт, организация кап. ремонта, ведение кап. ремонта с помощью подрядных организаций или собственными силами, но за счет собственника.	по мере необходимости	По доп. смете		
13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в нежилом здании:	Итого по разделу	4 052,24	30 052,2	0,13
проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в нежилом здании;	2 раза в год	4 052,24		
при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.	по мере необходимости	По доп. смете		
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в нежилом здании				
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления в нежилом здании:	Итого по разделу	107 548,64	30 052,20	3,58
техническое обслуживание систем вентиляции, определение работоспособности элементов систем;	1 раз в месяц	71 407,04		
проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них;	2 раза в год	5 695,04		
устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений;	2 раза в год	26 175,28		
контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов:	один раз в год при проведении	4 271,28		
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Оформление заявки на капитальный ремонт, организация кап. ремонта, ведение кап. ремонта с помощью подрядных организаций или собственными силами, но за счет собственника.	по мере необходимости	По доп. смете		

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в нежилом здании:	Итого по разделу	309 722,56	30 052,2	10,31
проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в нежилом здании;	постоянно	205 240,48		
проведение поверки средств измерений входящий в комплекс коммерческого учета теплоэнергии, прочих измерительных приборов установленных на системе теплоснабжения здания;	По мере истечения межповерочного срока	9 747,28		
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования:	постоянно	78 197,28		
гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек;	1 раз в год при подготовке к работе в зимних условиях	5 914,08		
работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений;	1 раз в год при подготовке к работе в зимних условиях	4 709,36		
проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. Оформление заявки на капитальный ремонт, организация кап. ремонта, ведение кап. ремонта с помощью подрядных организаций или собственными силами, но за счет собственника.	1 раз в год при подготовке к работе в зимних	5 914,08		
16. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), внутреннего противопожарного водопровода, отопления и водоотведения в нежилом здании:	Итого по разделу	233 277,60	30 052,2	7,76
проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, приборов учета, элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);	постоянно	41 617,60		
постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;	постоянно	28 584,72		
контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов	постоянно	37 674,88		
восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в нежилом здании;	постоянно	37 674,88		
контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации;	немедленно	37 674,88		
контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем;	немедленно	37 674,88		
промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;	по мере необходимости	0,00		
промывка систем водоотведения (канализации).	2 раз в год	12 375,76		
17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения	Итого по разделу	17 085,12	30 052,2	0,57
испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;	1 раз в год при подготовке к работе в зимних условиях	5 695,04		
удаление воздуха из системы отопления;	1 раз в год при подготовке к работе в зимних условиях	5 695,04		
промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.	1 раз в год при подготовке к работе в зимних условиях	5 695,04		
18. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в нежилом здании:	Итого по разделу	657 667,60	30 052,2	21,88
проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;	2 раза в год	31 541,76		
проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;	1 раз в месяц	77 868,72		
техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, систем автоматической пожарной сигнализации, лифтов, установок автоматизации тепловых пунктов, элементов молниезащиты и электросетей внутри нежилого здания.	постоянно	177 203,36		
очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования;	1 раз в месяц	74 364,08		
техническое обслуживание трансформаторных подстанций согласно ПТЭЭУ, ПУЭ	постоянно	126 167,04		
техническое обслуживание кабельных линий 6 кВ, 0.4 кВ	постоянно	37 784,40		
техническое обслуживание ВРУ	постоянно	64 835,84		
техническое обслуживание , контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной сигнализации.	постоянно	67 902,40		
19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в нежилом здании:	Итого по разделу	102 948,80	30 052,2	3,43

организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта;	постоянно	43 698,48		
обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов);	постоянно	45 341,28		
обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов);	по мере необходимости	По смете		
обеспечение страхования лифта (лифтов).	1 раз в год	4 052,24		
обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования.	1 раз в год	9 856,80		
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в нежилом здании				
20. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в нежилом здании:	Итого по разделу	780 330,00	30 052,2	25,97
сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов	3 раза в неделю	493 278,08		
влажная протирка подоконников, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;	1 раз в неделю	91 668,24		
мытье окон;	4 раза в год	109 410,48		
очистка систем защиты от грязи (приямков);	1 раз в месяц	33 841,68		
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в нежилом здании.	1 раз в месяц	43 479,44		
21. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположено нежилое здание с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого здания (далее - прилегающая территория), в холодный период года:	Итого по разделу	41 836,64	30 052,2	1,39
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;	по мере необходимости	4 818,88		
сдвигание свежевыпавшего снега и очистка прилегающей территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;	по мере необходимости	8 652,08		
очистка прилегающей территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);	в течение 5 часов после окончания снегопада	11 280,56		
очистка прилегающей территории от наледи и льда	постоянно	5 695,04		
очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества нежилого здания;	ежедневно	5 695,04		
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.	ежедневно	5 695,04		
22. Работы по содержанию прилегающей территории в теплый период года:	Итого по разделу	122 443,36	30 052,2	4,07
подметание и уборка прилегающей территории;	1 раз в неделю	78 854,40		
очистка от мусора и промывка урн, установленных возле входной группы, и уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории;	ежедневно	27 599,04		
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка приямка.	ежедневно	15 989,92		
22. Работы по содержанию прилегающей территории в теплый период года:	Итого по разделу	54 431,44	30 052,2	1,81
незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб, метров;	ежедневно	48 407,84		
организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.	ежедневно	6 023,60		
24. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.	постоянно	105 358,24	30 052,2	3,51
25. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутренних инженерных системах в нежилом здании.	по мере возникновения аварий	57 717,04	30 052,2	1,92
Итого (руб., без НДС):				**94,59**
Расчетная норма прибыли 10%				**9,46**
Итого тариф (руб., без НДС)				**104,04**
Итого тариф (руб., в т.ч. НДС 5%)				**109,24**

Собственность и общая стоимость управления нежилым (административно-производственным) зданием:

Дата регистрации/ дата начала действия Договора	Кадастровый номер	Условное обозначение прмещения	Литер	Этаж	№ на плане	Площадь (кв.м)	Тариф (руб.)	Стоимость (руб./мес)
-	-	-	-	-	-	-	109,24	-
					ИТОГО:	-	**ИТОГО:**	-

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ:
ООО УК «Луначарского, 31»
Директор

_____ С.А. Кабанов
М.П.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛУНАЧАРСКОГО, 31" ОГРН 1206600004687 ИНН 6678106380 Россия город Екатеринбург

СОБСТВЕННИК:

_____
М.П.

ЛУНАЧАРСКОГО 31

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

22.12.2025 № б/н

на _____ от _____

Собственникам нежилых помещений
нежилого (административно-производственного)
здания, расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.31

Уведомление о налогообложении
НДС с 01.01.2026 стоимости услуг
управления Зданием

Уважаемые собственники!

Текущая стоимость (тариф) работ и услуг, оказываемых ООО УК «Луначарского, 31», по управлению, содержанию, текущему ремонту общего имущества в нежилом (административно-производственном) здании, расположенном по адресу: г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 31 (далее – Здание), содержанию и благоустройству придомовой территории (далее – услуги управления) составляет 104,04 рубля за один квадратный метр общей площади помещения, принадлежащего собственнику, в месяц.

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2025 №425-ФЗ, начиная с 01.01.2026 стоимость услуг управления подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 5%.

Если совершаемые между участниками оборота операции становятся облагаемыми вследствие изменения законодательства, то по общему правилу цена, по которой оплачивается исполнение договора, не включавшая в себя НДС, должна быть увеличена на сумму налога в силу закона (пункт 1 статьи 424 ГК РФ, пункт 1 статьи 168 НК РФ) (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 04.04.2024 №305-ЭС23-26201 по делу №А40-236292/2022).

На основании изложенного, ООО УК «Луначарского, 31» настоящим уведомляет собственников помещений Здания о том, что, **начиная с 01.01.2026 стоимость (тариф) работ и услуг по управлению будет составлять 109,24 рубля (в т.ч. НДС 5%) за один квадратный метр** общей площади помещения, принадлежащего собственнику, в месяц. Стоимость состава работ управления Зданием не изменится, и продолжит иметь значения, указанные в приложении к настоящему уведомлению.

Приложение:
1. Состав работ по управлению нежилым (административно-производственным) зданием, расположенного по адресу: 620133, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Луначарского, соор. 31, с периодичностью выполнения и стоимостью, действующий с 01.01.2026 (на 4л.).

Директор С.А. Кабанов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛУНАЧАРСКОГО, 31" ОГРН 1206600004687 ИНН 6678106380 Россия г. Екатеринбург

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Луначарского, 31». Адрес: 620133, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Луначарского, соор. 31, офис 315. ОГРН 1206600004687, ИНН 6678106380, КПП 667801001, р/с 40702810216540000571 в Уральском банке ПАО Сбербанк, г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674, тел. (343) 287-77-11, uk.lunacharskogo31@yandex.ru